

Num. Ord. TARIFF	Descrizione lavorazione	DIMENSIONI				um	quantità	PREZZO	
		par. ug.	lung	largh	H/peso			unitario	TOTALE
	COMUNE DI TORTORETO								
	SEGNALETICA ORIZZONTALE								
1	U.05.100.520_ Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da ...ri a 0,25 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale								
A	U.05.100.520.a_ Per strisce di larghezza 12 cm								
	Via Leonardo Da Vinci								
	continua di mezzzeria		250.00			ml	250.00		
	Piazza Caduti di Nassirya								
	continua di mezzzeria		5.00			ml	5.00		
	SOMMANO					ml	255.00	0.78	198.90
B	U.05.100.520.b_ Per strisce di larghezza 15 cm								
	Via Leonardo Da Vinci								
	marginale dx		200.00			ml	200.00		
	marginale sx		200.00			ml	200.00		
	Via Muracche I								
	circonferenza rotatoria		6.00			ml	6.00		
	Via Bixio								
	strisce marginali		11.00			ml	11.00		
	Via Goldoni								
	strisce marginali		9.00			ml	9.00		
	SOMMANO					ml	426.00	0.78	332.28
2	U.05.100.530_ Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi ped...i onere per il tracciamento e la fornitura del materiale								
B	U.05.100.530.b_ Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ²								
	Via Leonardo Da Vinci								
	pedonale	1.00	241.50	1.40		m ²	338.10		
	zebratura	1.00	11.00	1.00		m ²	11.00		
	zebratura	1.00	6.00	1.00		m ²	6.00		
	zebratura	0.50	14.00	1.50		m ²	10.50		
	zebratura	0.50	2.00	2.50		m ²	2.50		
	zebratura	1.00	4.00	1.50		m ²	6.00		
	zebratura	1.00	6.00	1.50		m ²	9.00		
	zebratura	1.00	3.00	1.50		m ²	4.50		
	zebratura	1.00	7.00	1.50		m ²	10.50		
	Via Gioberti								
	zebratura	1.00	3.00	2.00		m ²	6.00		
	SS 16								
	barra di arresto	2.00	4.50	1.00		m ²	9.00		
	attraversamento pedonale	3.00	7.50	4.00		m ²	90.00		
	attraversamento pedonale	1.00	7.50	2.50		m ²	18.75		
	Piazza Caduti di Nassirya								
	fascia di arresto	1.00	7.00	1.00		m ²	7.00		
	fascia di arresto	1.00	6.00	1.00		m ²	6.00		
	scritta "STOP" urbano	2.00	2.00	1.60		m ²	6.40		
	precedenza	1.00	4.70	0.70		m ²	3.29		
	precedenza	1.00	4.00	0.70		m ²	2.80		
	attraversamento pedonale	1.00	10.50	2.00		m ²	21.00		
	attraversamento pedonale	1.00	5.50	2.00		m ²	11.00		
	freccia direzionale diritta	1.00	5.00	0.75		m ²	3.75		
	freccia direzionale diritta e svolta a sx o sx	1.00	5.00	1.35		m ²	6.75		
	freccia direzioanle svolta a dx o sx	1.00	5.00	1.05		m ²	5.25		
	Via Sirena								
	fascia di arresto	1.00	10.00	1.00		m ²	10.00		

	scritta "STOP" urbano	1.00	2.00	1.60		mq	3.20		
	Via Spaventa								
	attraversamento pedonale	1.00	8.50	3.00		mq	25.50		
	attraversamento pedonale	1.00	8.50	2.50		mq	21.25		
	attraversamento pedonale	1.00	10.50	2.00		mq	21.00		
	Via De Gasperi, civ 108								
	zebratura	1.00	4.00	2.00		mq	8.00		
	zebratura	1.00	2.00	1.00		mq	2.00		
	Via Nemi								
	fascia di arresto	1.00	5.50	0.50		mq	2.75		
	scritta "STOP" urbano	1.00	2.00	1.60		mq	3.20		
	pedonale	1.00	4.50	1.70		mq	7.65		
	Via Bixio								
	zebratura	1.00	7.00	2.00		mq	14.00		
	Via Goldoni								
	zebratura	1.00	5.00	2.00		mq	10.00		
	SOMMANO					mq	<u>723.64</u>	6.49	4.696.42
3	U.05.100.584.a_ Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudin...preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO								
	Ripasso di stalli di sosta per moto								
	Via Leonardo Da Vinci	4				cad	4.00		
	Via Sirena	5				cad	5.00		
	SOMMANO					cad	<u>9.00</u>	6.33	56.97
4	U.05.100.586.a_ Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-bc allegato II al titolo II del regolamento di ...so di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO								
	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi								
	Via B. Croce_ cancellatura disabile	1				cad	1.00		
	via Pepe_ posto disabile	1				cad	1.00		
	Via Goldoni_ posto disabile	1				cad	1.00		
	Via Goldoni_ posto P.L.	1				cad	1.00		
	SOMMANO					cad	<u>4.00</u>	80.08	320.32
5	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato carico/scarico merci ...so di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO								
	Lungomare Sirena	27				cad	27.00		
	Via Da Vinci	2				cad	2.00		
	SOMMANO					cad	<u>29.00</u>	42.00	1.218.00
	SEGNALETICA VERTICALE								
6	U.05.100.100_ Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I								
A	U.05.100.100.d_ In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40								
	figure varie	10				cad	10.00		
	SOMMANO					cad	<u>10.00</u>	54.66	546.60
B	U.05.100.100.e_ In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60								
	Via Don Luigi Sturzo - fig. 74 divieto di sosta	2				cad	2.00		

	consegnati - fig. 74 divieto di sosta	2			cad	2.00		
	figure varie	6			cad	6.00		
	SOMMANO				cad	10.00	64.15	641.50
7	U.05.100.100_ Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I							
	U.05.100.130.d In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60							
	figure varie	10			cad	10.00		
	SOMMANO				cad	10.00	74.46	744.60
8	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scaturatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali (da e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I							
	U.05.100.340.e_ In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm							
	Via Don Luigi Sturzo - fig. 3/A "0 - 24"	2			cad	2.00		
	SOMMANO				cad	2.00	39.11	78.22
9	U.05.100.410_ Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. Il 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva							
	U.05.100.410.j_ in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm							
	Via Vascello							
	fig. 468 delineatore modulare di curva	6			cad	6.00		
	SOMMANO				cad	6.00	132.65	795.90
10	U.05.100.440_ Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. Il 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico							
	U.05.100.440.a_ rifrangenza classe 1	2			cad	2.00		
	SOMMANO				cad	2.00	44.20	88.40
11	U.05.100.480_ Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico							
	U.05.100.480.b_ Di diametro 60 cm	1			cad	1.00		
	U.05.100.480.d_ Di diametro 80 cm	2			cad	2.00		
	U.05.100.480.e_ Di diametro 90 cm	2			cad	2.00		
	SOMMANO				cad	5.00	132.65	663.25
12	U.05.100.500_ Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idoneo il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero							
A	U.05.100.500.a_ Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2							
	Via Vascello	6			cad	6.00		
	pali consegnati	2			cad	2.00		
	SOMMANO				cad	8.00	109.69	877.52
B	U.05.100.500.b_ Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri							

	fpo sostegni tubolari	11				cad	11.00		
	Via Don Luigi Sturzo	2				cad	2.00		
	SOMMANO					cad	13.00	143.21	1.861.73
	SEGNALETICA COMPLEMENTARE								
13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO cm. 100 x 13 x 14h compreso tasselli per il fissaggio = ml. 300								
	nero					ml	150.00	36.20	5.430.00
	giallo					ml	150.00	46.30	6.945.00
14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ROTATORIA IN GOMMA CON IL CONO CENTRALE VERDE/GIALLO DI VIA MURACCHE I					cad	1.00	2.050.00	2.050.00
	BARRIERE STRADALI								
15	U.05.90.20.a_ Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM ... o necessari per il collegamento dei vari elemento								
	Via Vascello								
	nastri	10	4.00			ml	40.00		
	terminali	2	0.60			ml	1.20		
	SOMMANO					ml	41.20	117.96	4.859.95
	SOMMANO LAVORI euro								32.405.57
	a detrarre ribasso del 17%								- 5.508.95
	TOTALE LAVORI netti euro								26.896.62
	oltre IVA 22%								
	Tortoreto, li 5 settembre 2024								