

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e complementare sul territorio comunale

**COMMITTENTE:**

Data, 12/06/2026

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>LUNGOMARE SIRENA (SpCat 1)</b>							
1 / 1 ABR25_U.00 5.100.520.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE striscia di mezzeria	1,00	3500,00			3'500,00		
	SOMMANO m					3'500,00	0,79	2'765,00
2 / 2 ABR25_U.00 5.100.520.b	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE strisce di margine e/o di parcheggio longitudinale	2,00	3500,00			7'000,00		
	SOMMANO m					7'000,00	0,79	5'530,00
3 / 3 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE attraversamenti pedonali	58,00	3,00	15,00		2'610,00		
	SOMMANO mq					2'610,00	6,58	17'173,80
4 / 4 ABR25_U.00 5.100.584.a	Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stalli di sosta per moto SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	6,57	985,50
5 / 5 03_2026	Realizzazione di stallo di sosta riservato ad una categoria di veicoli, del tipo longitudinale o parallelo al marciapiede, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzato con strisce da 12 cm di larghezza di colore giallo con relativo simbolo, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso di tracciatura, preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. Nuovo Impianto SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'454,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'454,30
	stalli di carico e scarico di lunghezza adeguata					4,00		
	<b>SOMMANO</b> cadauno					4,00	77,00	308,00
6 / 6 ABR25_U.00 5.100.130.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60 SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE FIG. 79/C con simbolo di carico e scarico					4,00		
	<b>SOMMANO</b> cad					4,00	75,20	300,80
7 / 7 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2+3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 1 - LUNGOMARE SIRENA Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE sostegni per segnali di carico e scarico					4,00		
	<b>SOMMANO</b> cad					4,00	144,43	577,72
	<b>VIA SPATARO (SpCat 2)</b>							
8 / 8 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 2 - VIA SPATARO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE striscia di mezzeria	1,00	550,00			550,00		
	<b>SOMMANO</b> m					550,00	0,78	429,00
9 / 9 ABR25_U.00 5.100.510.b	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 2 - VIA SPATARO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE striscia di margine e/o di delimitazione parcheggio longitudinale	2,00	550,00			1'100,00		
	<b>SOMMANO</b> m					1'100,00	0,91	1'001,00
10 / 10 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m <sup>2</sup> SpCat 2 - VIA SPATARO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE linee di arresto scritte STOP	2,00 2,00	1,00 2,10	6,00 1,60		12,00 6,72		
	<b>A RIPORTARE</b>					18,72		29'070,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					18,72		29'070,82
	attraversamenti pedonali	1,00	3,00	7,00		21,00		
	attraversamenti pedonali	2,00	3,00	7,00		42,00		
	zebratura	0,50	2,00	10,00		10,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					91,72	7,25	664,97
	<b>VIA LEONARDO DA VINCI (SpCat 3)</b>							
11 / 11 ABR25_U.00 5.100.520.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE striscia di mezzzeria	1,00	650,00			650,00		
	<b>SOMMANO m</b>					650,00	0,79	513,50
12 / 12 ABR25_U.00 5.100.520.b	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE strisce di margine e/o di delimitazione parcheggio longitudinale	2,00	650,00			1'300,00		
	<b>SOMMANO m</b>					1'300,00	0,79	1'027,00
13 / 13 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE attraversamenti pedonali linea di arresto scritta STOP percorso pedonale	7,00 1,00 1,00 1,00	3,00 1,00 2,10 400,00	8,00 6,00 1,60 1,00		168,00 6,00 3,36 400,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					577,36	6,58	3'799,03
14 / 14 ABR25_U.00 5.100.585.a	Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO- Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE					1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	117,58	117,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							35'192,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							35'192,90
15 / 15 ABR25_U.00 5.100.130.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60 SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE FIG. 79/A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,20	75,20
16 / 16 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE sostegno per segnale riservato disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,43	144,43
17 / 17 01_2025	Fornitura e posa in opera di Cuscino Berlinese da cm. 170x170xh7 in gomma SBR con inserti rifrangenti di colore giallo compreso la fornitura dei tasselli a presa meccanica per l'installazione su pavimentazione stradale. Installazione soggetta a richiesta di sperimentazione al Ministero dei Lavori Pubblici. SpCat 3 - VIA LEONARDO DA VINCI Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'400,00	1'400,00
	<b>VIA TRIESTE (SpCat 4)</b>							
18 / 18 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² SpCat 4 - VIA TRIESTE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE							
	attraversamenti pedonali	6,00	4,00	3,00		72,00		
	attraversamento pedonale	1,00	13,00	3,00		39,00		
	attraversamento pedonale	1,00	6,00	3,00		18,00		
	attraversamento pedonale	1,00	15,00	3,00		45,00		
	attraversamento pedonale	1,00	12,00	1,50		18,00		
	attraversamenti pedonali	3,00	9,00	3,00		81,00		
	attraversamenti pedonali	1,00	17,00	3,00		51,00		
	attraversamento pedonale	1,00	17,00	3,00		51,00		
	SOMMANO mq					375,00	6,58	2'467,50
19 / 19 04_2026	Ripasso di stallo di sosta riservato ad una categoria di veicoli, del tipo longitudinale o parallelo al marciapiede, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzato con strisce da 12 cm di larghezza di colore giallo con relativo simbolo, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso di tracciatura, preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. Ripasso SpCat 4 - VIA TRIESTE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE ripasso carico e scarico					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		39'280,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		39'280,03
	SOMMANO cadauno					2,00	61,60	123,20
20 / 20 ABR25_U.00 5.100.586.a	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi SpCat 4 - VIA TRIESTE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,70	81,70
21 / 21 ABR25_U.00 5.100.100.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 SpCat 4 - VIA TRIESTE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE limite di altezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,88	64,88
22 / 22 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compresa idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 4 - VIA TRIESTE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE sostegno per limite di altezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,43	144,43
23 / 23 05_2026	Fornitura e posa in opera di dissuasore cilindrico flessibile in poliuretano di colore arancio completo di n. 3 fasce di adesivo rifrangente. Dimensioni: diametro mm. 110, altezza cm. 75. Completo di tasselli per l'installazione SpCat 4 - VIA TRIESTE Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE altezza Baldi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	107,92	215,84
	<b>VIA CARDUCCI (SpCat 5)</b>							
24 / 24 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² SpCat 5 - VIA CARDUCCI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE attraversamento pedonale attraversamento pedonale	1,00 3,00	3,00 3,00	13,00 6,00		39,00 54,00		
	SOMMANO mq					93,00	6,58	611,94
	A RIPORTARE							40'522,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							40'522,02
25 / 25 ABR25_U.00 5.100.100.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 SpCat 5 - VIA CARDUCCI Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE FIG. 74					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,88	64,88
26 / 26 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 5 - VIA CARDUCCI Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE sostegno per divieto di sosta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,43	144,43
27 / 27 05_2026	Fornitura e posa in opera di dissuasore cilindrico flessibile in poliuretano di colore arancio completo di n. 3 fasce di adesivo rifrangente. Dimensioni: diametro mm. 110, altezza cm. 75. Completo di tasselli per l'installazione SpCat 5 - VIA CARDUCCI Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE difronte Agenzia Succitti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	107,92	215,84
	<b>VIA ARCHIMEDE (SpCat 6)</b>							
28 / 28 ABR25_U.00 5.100.520.b	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ARCHIMEDE LATO NORD strisce di margine e/o di delimitazione parcheggio longitudinale VIA ARCHIMEDE LATO SUD strisce di margine e/o di delimitazione parcheggio longitudinale	2,00	550,00			1'100,00		
		2,00	500,00			1'000,00		
	SOMMANO m					2'100,00	0,79	1'659,00
29 / 29 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ARCHIMEDE LATO NORD attraversamenti pedonali linea di arresto scritta STOP zebraure VIA ARCHIMEDE LATO SUD	11,00	3,00	8,00		264,00		
		1,00	1,00	6,00		6,00		
		1,00	2,10	1,60		3,36		
		6,00	2,00	5,00		60,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					333,36		42'606,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					333,36		42'606,17
	attraversamenti pedonali	4,00	3,00	8,00		96,00		
	linea di arresto	1,00	6,00	1,00		6,00		
	scritta STOP	1,00	2,10	1,60		3,36		
	zebrature	7,00	2,00	5,00		70,00		
	SOMMANO mq					508,72	6,58	3'347,38
30 / 30 ABR25_U.00 5.100.584.a	Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stalli di sosta per moto SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ARCHIMEDE LATO NORD VIA ARCHIMEDE LATO SUD					20,00 10,00		
	SOMMANO cad					30,00	6,57	197,10
31 / 31 ABR25_U.00 5.100.586.a	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ARCHIMEDE LATO NORD VIA ARCHIMEDE LATO SUD					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,70	163,40
32 / 32 ABR25_U.00 5.100.585.a	Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO- Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE in prossimità dell'ufficio postale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,58	117,58
33 / 33 ABR25_U.00 5.100.100.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE							
	A RIPORTARE							46'431,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							46'431,63
	FIG. 79/A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,88	64,88
34 / 34 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 6 - VIA ARCHIMEDE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE sostegno per segnale parcheggio riservato handicap					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,43	144,43
	<b>VIA NAZIONALE ADRIATICA SS 16 TRATTO URBANO (SpCat 7)</b>							
35 / 35 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² SpCat 7 - VIA NAZIONALE ADRIATICA SS 16 TRATTO URBANO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE attraversamenti pedonali	22,00	3,00	8,00		528,00		
	SOMMANO mq					528,00	6,58	3'474,24
	<b>CENTRO STORICO TORTORETO ALTO (SpCat 8)</b>							
36 / 36 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² SpCat 8 - CENTRO STORICO TORTORETO ALTO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE attraversamenti pedonali linee di arresto scritte STOP	10,00	3,00	7,00		210,00		
		5,00	1,00	6,00		30,00		
		5,00	2,10	1,60		16,80		
	SOMMANO mq					256,80	6,58	1'689,74
	<b>VIA NINO BIXIO (SpCat 9)</b>							
37 / 37 ABR25_U.00 5.100.520.b	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE strisce di margine e/o di delimitazione parcheggio longitudinale	2,00	400,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	0,79	632,00
38 / 38 ABR25_U.00	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante							
	<b>A RIPORTARE</b>							52'436,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'436,92
5.100.530.b	applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE zebrature scritta STOP linea di arresto	10,00 5,00 5,00	2,00 2,10 1,00	5,00 1,60 6,00		100,00 16,80 30,00		
	SOMMANO mq					146,80	6,58	965,94
39 / 39 ABR25_U.00 5.100.620.c	Fornitura e posa in opera di dossi rallentatori di velocità, costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antiscivolo bugnata, ricoperti con laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo, con incastri maschio/femmina di congiunzione e allineamento, fissati al piano viabile con tasselli ad espansione, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- dosso di dimensioni 50x90x5 cm (per velocità 40 km/h) SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE dosso n. 1 dosso n. 2					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	91,50	1'830,00
40 / 40 ABR25_U.00 5.100.620.d	Fornitura e posa in opera di dossi rallentatori di velocità, costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antiscivolo bugnata, ricoperti con laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo, con incastri maschio/femmina di congiunzione e allineamento, fissati al piano viabile con tasselli ad espansione, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- terminale larghezza 27cm altezza 5 cm SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE dosso n. 1 dosso n. 2					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	69,85	279,40
41 / 41 ABR25_U.00 5.100.010.c	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE FIG. 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,70	59,70
42 / 42 ABR25_U.00 5.100.350.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE rallentatori artificiali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,10	35,10
43 / 43 ABR25_U.00 5.100.100.d	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40 SpCat 9 - VIA NINO BIXIO							
	A RIPORTARE							55'607,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							55'607,06
	Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE FIG. 50 (30 km/h)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,40	55,40
44 / 44 ABR25_U.00 5.100.480.c	Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico- Di diametro 70 cm SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE intersezione con via Pisacane					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,47	131,47
45 / 45 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero.- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 9 - VIA NINO BIXIO Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE sostegni di altezza adeguata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,43	288,86
	<b>VIA PEPE (SpCat 10)</b>							
46 / 46 ABR25_U.00 5.100.620.c	Fornitura e posa in opera di dossi rallentatori di velocità, costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucchiolevoles bognata, ricoperti con laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo, con incastri maschio/femmina di congiunzione e allineamento, fissati al piano viabile con tasselli ad espansione, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- dosso di dimensioni 50x90x5 cm (per velocità 40 km/h) SpCat 10 - VIA PEPE Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE dosso n. 1 dosso n. 2					9,00 9,00		
	SOMMANO cad					18,00	91,50	1'647,00
47 / 47 ABR25_U.00 5.100.620.d	Fornitura e posa in opera di dossi rallentatori di velocità, costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucchiolevoles bognata, ricoperti con laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo, con incastri maschio/femmina di congiunzione e allineamento, fissati al piano viabile con tasselli ad espansione, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- terminale larghezza 27cm altezza 5 cm SpCat 10 - VIA PEPE Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE dosso n. 1 dosso n. 2					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	69,85	279,40
	<b>VARIE VIE (SpCat 11)</b>							
48 / 48 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per							
	<b>A RIPORTARE</b>							58'009,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'009,19
	strisce di larghezza 12 cm SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA D'ANNUNZIO OVEST  SOMMANO m	1,00	300,00			300,00		
						300,00	0,78	234,00
49 / 49 ABR25_U.00 5.100.510.b	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA DE GASPERI VIA DEI MILLE VIA PISACANE VIA BOTTICELLI VIA BERNINI VIA SILONE VIA D'ANNUNZIO OVEST VIA PERTINI  SOMMANO m	2,00	500,00			1'000,00		
		2,00	250,00			500,00		
		2,00	250,00			500,00		
		2,00	150,00			300,00		
		2,00	250,00			500,00		
		2,00	500,00			1'000,00		
		2,00	300,00			600,00		
		2,00	150,00			300,00		
						4'700,00	0,91	4'277,00
50 / 50 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m <sup>2</sup> SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA MAGELLANO zebratura VIA DE GASPERI zebratura attraversamenti pedonali linee di arresto scritte STOP VIA DEI MILLE linee di arresto scritte STOP VIA PISACANE linee di arresto scritte STOP VIA BOTTICELLI linee di arresto scritte STOP VIA BERNINI linee di arresto scritte STOP VIA SILONE linee di arresto scritte STOP VIA PERTINI linea di arresto scritta STOP zebratura  SOMMANO mq	1,00	5,00	1,00		5,00		
		3,00	5,00	2,00		30,00		
		3,00	5,00	3,00		45,00		
		2,00	6,00	1,00		12,00		
		2,00	2,10	1,60		6,72		
		4,00	1,00	5,00		20,00		
		4,00	2,10	1,60		13,44		
		4,00	1,00	5,00		20,00		
		4,00	2,10	1,60		13,44		
		1,00	1,00	5,00		5,00		
		1,00	2,10	1,60		3,36		
		1,00	1,00	5,00		5,00		
		1,00	2,10	1,60		3,36		
		4,00	1,00	5,00		20,00		
		4,00	2,10	1,60		13,44		
		1,00	1,00	7,00		7,00		
		1,00	2,10	1,60		3,36		
		1,00	2,00	5,00		10,00		
						236,12	7,25	1'711,87
51 / 51 03_2026	Realizzazione di stallo di sosta riservato ad una categoria di veicoli, del tipo longitudinale o parallelo al marciapiede, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzato con strisce da 12 cm di larghezza di colore giallo con relativo simbolo, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato							
	A RIPORTARE							64'232,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							64'232,06
	permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso di tracciatura, preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. Nuovo Impianto SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE SP 8 stallo di carico e scarico PIAZZA MADONNA DI FATIMA stallo PL  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00		
						2,00	77,00	154,00
52 / 52 04_2026	Ripasso di stallo di sosta riservato ad una categoria di veicoli, del tipo longitudinale o parallelo al marciapiede, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzato con strisce da 12 cm di larghezza di colore giallo con relativo simbolo, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso di tracciatura, preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. Ripasso SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE RIPASSO STALLI DI CARICO E SCARICO VIA GABRIELE D'ANNUNZIO VIA PASCOLI NORD VIA PARINI  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00		
						1,00		
						3,00	61,60	184,80
53 / 53 ABR25_U.00 5.100.585.a	Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfele di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO-Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA DEL RISORGIMENTO VIA COLOMBO ANGOLO VIA DE GASPERI VIA GIUSTI VIA GATTUSO, 2 PIAZZA MADONNA DI FATIMA VARIE VIE  SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						5,00		
						10,00	117,58	1'175,80
54 / 54 ABR25_U.00 5.100.586.a	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfele di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA BORSELLINO, 1 VIA MICHELANGELO VIA GOZZANO VIA GABRIELE D'ANNUNZIO VIA MANZONI VIA DE GASPERI					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					7,00		65'746,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		65'746,66
	VIA GIOVANNI XXIII NORD VIA GIOVANNI XXIII, 36  SOMMANO cad					1,00 1,00 9,00	81,70	735,30
55 / 55 ABR25_U.00 5.100.581.a	Realizzazione di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegati al titolo del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfe di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO.- Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA PARCHEGGIO VIA SILONE ANGOLO VIA SPATARO  SOMMANO cad					36,00 36,00	14,65	527,40
56 / 56 ABR25_U.00 5.100.582.a	Ripasso di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura II 444 allegati al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfe di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO.- Ripasso di stalli di sosta per auto SpCat 11 - VARIE VIE Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA CORSICA, 36  SOMMANO cad					3,00 3,00	9,65	28,95
57 / 57 ABR25_U.00 5.100.587.a	Realizzazione di delimitazione della fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ai sensi dell'art 151 figura 447 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo paralleli al marciapiedi, realizzati con strisce da 12 cm di larghezza suddivisa in tre parti con la prima e l'ultima parte evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig 447) con apposizione della scritta BUS, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore giallo permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfe di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO.- Realizzazione di stallo di sosta bus con strisce da 12 cm. Nuovo impianto SpCat 11 - VARIE VIE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE VIA NAPOLI FRONTE STADIO  SOMMANO cad					3,00 3,00	171,67	515,01
58 / 58 ABR25_U.00 5.100.100.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 SpCat 11 - VARIE VIE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE VIA MONTALE OVEST FIG. 74 VIA GENTILE					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		67'553,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		67'553,32
	FIG. 74					6,00		
	SOMMANO cad					8,00	64,88	519,04
59 / 59 ABR25_U.00 5.100.340.e	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm SpCat 11 - VARIE VIE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE VIA GENTILE 0-24 MOD. 6/m					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	39,30	471,60
60 / 60 ABR25_U.00 5.100.130.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60 SpCat 11 - VARIE VIE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE VIA COLOMBO ANGOLO VIA DE GASPERI FIG. 79/A VIA GIUSTI FIG. 79/A VIA GATTUSO, 2 FIG. 79/A VIA BENEDETTO CROCE, 21 FIG. 79/A SP 8 FIG. 79/C con simbolo di carico e scarico PIAZZA MADONNA DI FATIMA FIG. 79/C con simbolo PL FIG. 79/A VARIE VIE FIG. 79/A					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,20	902,40
61 / 61 ABR25_U.00 5.100.500.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri SpCat 11 - VARIE VIE Cat 2 - SEGNALETICA VERTICALE VIA MONTALE OVEST VIA GENTILE VIA DEL PIOPPA VIA VASCHELLO VIA COLOMBO ANGOLO VIA DE GASPERI VIA MESSINA VIA GIUSTI VIA GATTUSO, 2 VIA BENEDETTO CROCE, 21 SP 8 PIAZZA MADONNA DI FATIMA VARIE VIE					2,00 6,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00		
	SOMMANO cad					24,00	144,43	3'466,32
62 / 62 05_2026	Fornitura e posa in opera di dissuasore cilindrico flessibile in poliuretano di colore arancio completo di n. 3 fasce di adesivo rifrangente. Dimensioni: diametro mm. 110, altezza cm. 75. Completo di tasselli per							
	<b>A RIPORTARE</b>							72'912,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>72'912,68</b>
	l'installazione SpCat 11 - VARIE VIE Cat 3 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE VIA MAGELLANO VIA D'ANNUNZIO/LUNGOMARE SIRENA VIA SILONE VIA ALCIDE DE GASPERI, 124 VIA MICHETTI, 2  SOMMANO cadauno					2,00 4,00 6,00 2,00 2,00  16,00	107,92	1'726,72
	<b>VIA PARRI (SpCat 12)</b>							
63 / 63 ABR25_U.00 5.100.520.b	Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm SpCat 12 - VIA PARRI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE strisce di margine e/o delimitazione parcheggio longitudinale  SOMMANO m	2,00	350,00			700,00  700,00	0,79	553,00
64 / 64 ABR25_U.00 5.100.530.b	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> SpCat 12 - VIA PARRI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE attraversamenti pedonali attraversamento pedonale zebraure linee di arresto scritte STOP freccia dritta-destra  SOMMANO mq	7,00 1,00 6,00 5,00 5,00 1,00	3,00 3,00 5,00 1,00 2,10 1,35	6,00 10,00 2,00 6,00 1,60 5,00		126,00 30,00 60,00 30,00 16,80 6,75  269,55	6,58	1'773,64
65 / 65 ABR25_U.00 5.100.584.a	Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO- Ripasso di stalli di sosta per moto SpCat 12 - VIA PARRI Cat 1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE  SOMMANO cad					3,00  3,00	6,57	19,71
66 / 66 ABR25_U.00 5.100.586.a	Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel							
	<b>A RIPIORTARE</b>							<b>76'985,75</b>

COMMITTENTE:



