

Oggetto: Proposta tecnico economica per integrazione del sistema di videosorveglianza pubblico del Comune di Tortoreto – Area lungomare Sirena e posteggi PL

A) Lungomare Sirena intersezione Via Giosuè Carducci

- A1 N.02 Telecamera IP ottica varifocale 2,7 mm. – 13 mm. risoluzione 8 mpx. Ottica motorizzata per gestione della variazione di focale e del fuoco automatico
Sono comprese le staffe e i collari per fissaggio a palo. E' compresa la sd card 256 gb. La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
E' compreso il braccio di fissaggio con estensione mt.01
- A2 N.01 Telecamera IP ottica varifocale 2,7 mm. – 13 mm. risoluzione 8 mpx. Ottica motorizzata per gestione della variazione di focale e del fuoco automatico
Sono comprese le staffe e i collari per fissaggio a palo. E' compresa la sd card 256 gb. La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
E' compreso il braccio di fissaggio con estensione mt.01
- A3 N.02 Telecamera IP ottica varifocale 2,7 mm. – 13 mm. risoluzione 8 mpx. Ottica motorizzata per gestione della variazione di focale e del fuoco automatico
Sono comprese le staffe e i collari per fissaggio a palo. E' compresa la sd card 256 gb. La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
E' compreso il braccio di fissaggio con estensione mt.01
- A4 N.01 Spostamento telecamera Selea lettura targhe

Sono compresi i cavi Utp Cat.06 da posare su canalizzazioni predisposte dal Comune

Pali e Quadro elettrico e di contenimento dispositivi videosorveglianza predisposto dal Comune

Il sistema si intende fornito, installato, cablato e configurato su IVMS e sulla rete dati presente e dedicata al sistema di video sorveglianza urbana.

B) Lungomare Lido Marconi

- A5 N.01 Telecamera IP ottica varifocale 2,7 mm. – 13 mm. risoluzione 8 mpx. Ottica motorizzata per gestione della variazione di focale e del fuoco automatico
Sono comprese le staffe e i collari per fissaggio a palo. E' compresa la sd card 256 gb. La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
E' compreso il braccio di fissaggio con estensione mt.01
- A6 N.02 Telecamera IP ottica varifocale 2,7 mm. – 13 mm. risoluzione 8 mpx. Ottica motorizzata per gestione della variazione di focale e del fuoco automatico
Sono comprese le staffe e i collari per fissaggio a palo. E' compresa la sd card 256 gb. La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
E' compreso il braccio di fissaggio con estensione mt.01

Sono compresi i cavi Utp Cat.06 da posare su canalizzazioni predisposte dal Comune

Pali e Quadro elettrico e di contenimento dispositivi videosorveglianza predisposto dal Comune

Il sistema si intende fornito, installato, cablato e configurato su IVMS e sulla rete dati presente e dedicata al sistema di video sorveglianza urbana.

C) Parco giochi Matteo Vannucci

A7-A8-A9

N.05 Telecamera IP ottica varifocale 2,7 mm. – 13 mm. risoluzione 8 mpx. Ottica motorizzata per gestione della variazione di focale e del fuoco automatico
Sono comprese le staffe e i collari per fissaggio a palo. E' compresa la sd card 256 gb. La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
E' compreso il braccio di fissaggio con estensione mt.01

La telecamera è intesa come fornita, installata, cablata e configurata su IVMS.
Sono compresi i cavi Utp Cat.06 da posare su canalizzazioni predisposte dal Comune

Pali e Quadro elettrico e di contenimento dispositivi videosorveglianza predisposto dal Comune

Il sistema si intende fornito, installato, cablato e configurato su IVMS e sulla rete dati presente e dedicata al sistema di video sorveglianza urbana.

D) Area ingresso Sayonara

A10 N.01 Telecamera IP fornita dal Comune completa di staffe di fissaggio a palo

Sono compresi i cavi Utp Cat.06 da posare su canalizzazioni predisposte dal Comune

Pali e quadro elettrico e di contenimento dispositivi videosorveglianza predisposto dal Comune

E) Collegamento di rete Quadri predisposti dal Comune

A11 N.02 Switch 8 porte PoE 48V per videosorveglianza completi di accessori e patch

N.02 Cpe 05 Ghz serie AC completa di staffe collari e accessori.

N.02 Protezioni elettriche, differenziale magnetotermico, dedicate alla videosorveglianza

Sono compresi i cavi Utp Cat.06 da posare su canalizzazioni predisposte dal Comune

F) Rotatoria Sud

A11 N.01 Telecamera IP fornita dal Comune completa di staffe di fissaggio a palo

N.02 Cpe 05 Ghz serie AC completa di staffe collari e accessori.

N.01 Quadro elettrico da esterno completo di protezioni, alimentatori e switch.

Il sistema si intende fornito, installato, cablato e configurato su IVMS e sulla rete dati presente e dedicata al sistema di video sorveglianza urbana.

(Nuovo palo e fornitura elettrica predisposta dal comune)

G) Maristella

A12 N.01 Telecamera IP fornita dal Comune completa di staffe di fissaggio a palo

N.02 Cpe 05 Ghz serie AC completa di staffe collari e accessori.

N.01 Quadro elettrico da esterno completo di protezioni, alimentatori e switch.

N.01 Palo telescopico da installare su IAT Casa di legno. Alimentazione presente.

Il sistema si intende fornito, installato, cablato e configurato su IVMS e sulla rete dati presente e dedicata al sistema di video sorveglianza urbana.

Prodotto e/o servizio:	Quantità	Costo Unitario Euro	Costo Totale Euro	Iva 22%
Telecamera varifocale IP 4K complete di staffe e collari per fissaggio a palo, fornitura e posa in opera	13	1.065,00	13.845,00	
Infrastruttura di rete per trasporto dei flussi delle telecamere composta da 8 apparati di trasmissione 5 Ghz Ac complete di staffe e collari per fissaggio a palo, fornitura e posa in opera	6	500,00	3.000,00	
Quadri elettrici da esterno con staffe per fissaggio a palo e serratura. Tipologia in vetroresina. Completo di alimentatori per telecamere, , fornitura e posa in opera	3	600,00	1.800,00	
Switch PoE 08 porte completo di accessori, , fornitura e posa in opera	2	450,00	900,00	
Montaggio, cablaggio e configurazione, telecamere fornite dal comune	04	300,00	1.200,00	
Cavi di rete cat. 06 Utp, , fornitura e posa in opera	1.500	3,50	5.250,00	
Totale Iva Esclusa	EURO		25.995,00	